

Цени за изпълнение на СМР - част груб строеж през 2022 г. гр - София

№	Наименование на видовете работи	Мярка	Кол-во	Ед.цена лв/м2,м3,кг
1	НАПРАВА НА МАШИНЕН ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТИ И ОСНОВИ С ИЗВОЗВАНЕ	м ³	1.00	19
2	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА НАД 10 СМ	м ³	1.00	60
3	ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2.0М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м ³	1.00	85
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА С Ф6, 15/15 СМ	м ²	1.00	9
5	ИЗОЛАЦИОННО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ	м ²	1.00	7
6	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И СТЕНИ С РЕЛЕФНА МЕМБРАНА	м ²	1.00	6
7	ГРУНДИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м ²	1.00	6
8	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШАМА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м ²	1.00	54
9	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОФРАЖ – ТРУД И МАТЕРИАЛИ	м ²	1.00	48
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА	кг	1.00	3.6
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 (С8/10) ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м ³	1.00	165
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 (С16/20) С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ	м ³	1.00	170
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ПЛОЧИ ПРИ КОНСТРУКЦИИ С ГРЕДИ	м ³	1.00	170
14	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 375/250/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м ³	1.00	280
15	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 500/115/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м ²	1.00	48
16	МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 1500 ММ	бр.	1.00	20
17	МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 1500 ММ – 25 СМ.	бр.	1.00	40
18	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	м	1.00	20
19	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ	м	1.00	34
20	ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ	м ³	1.00	1300
21	МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ ПРИ ПОКРИВИ	м	1.00	3.8
22	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ	м ²	1.00	8

23	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОБШИВКА	м ²	1.00	47
24	ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛ. КАПАЦИ, МУШАМА И ЛЕТВИ	м ²	1.00	45
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ	м	1.00	25
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.00	21
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.00	27
28	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м ²	1.00	42
29	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м ²	1.00	43
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1.00	40
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.	1.00	33
32	ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО (ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА, 1 БР. ФУРГОН 600/240И ОХРАНА СЪС СОТ	месец	1.00	по договаряне
33	ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ	лв	1.00	по договаряне

Цените в таблицата са приблизителни и без ДДС. Промяната им зависи от сложността и обемът на работа. Довършителните работи се оферират към привършване на Грубият Строеж. При желание за направа на оферта се прави среща в офиса на фирмата в гр. София, ул. Казбек33.